

**ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

# **СЕРИЯ 1.020-1/83**

**КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

## **ВЫПУСК 1 - 2**

**ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  
В ВЫТРАМБОВАННЫХ КОТЛОВАНАХ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ I ТИПА  
ДЛЯ КОЛОНН СЕЧЕНИЕМ 300×300 И 400×400 мм**

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ**

**23264**  
**ЦЕНА 1-52**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать X 1989 года

Заказ № 9457 Тираж 400 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.020-1/83

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

## ВЫПУСК 1-2

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  
В ВЫТРАМБОВАННЫХ КОТЛОВАНАХ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ I ТИПА  
ДЛЯ КОЛОНН СЕЧЕНИЕМ 300×300 И 400×400 мм

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

### РАЗРАБОТАНЫ

КИЕВНИИЭП

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА


ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ЗАВ.ОТДЕЛОМ № 10 НАУЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

С УЧАСТИЕМ

НИИОСИ им.Н.М.ГЕРСЕВАНОВА ГОССТРОЯ СССР

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

  
В. Б. ШВЕЛЕВ  
А. П. АВДЕЕНКО  
Б. М. КУРШЕР  
А. С. БАЙНБЕРГ

П. А. КОНОВАЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

ПРИКАЗ ОТ 13 ИЮЛЯ 1988 г. № 198

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.08.88 г.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1.020-1/83.1-2-00	СОДЕРЖАНИЕ	2
1.020-1/83.1-2-01ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3÷8
1.020-1/83.1-2-02НИ	НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИИ	9
1.020-1/83.1-2-03ТТ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	10
1.020-1/83.1-2-04	ФУНДАМЕНТ / Ф 19.5.11-15Т, Ф 16.5.11-15Т, Ф 13.5.9-15Т /	11
1.020-1/83.1-2-05	ФУНДАМЕНТ Ф 10.5.9-15Т	12
1.020-1/83.1-2-06	ФУНДАМЕНТ / Ф 19.5.11-25Т, Ф 16.5.11-25Т /	13
1.020-1/83.1-2-07	ФУНДАМЕНТ / Ф 13.5.9-25Т, Ф 10.5.9-25Т /	14
1.020-1/83.1-2-08	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ / КП1... КП3 /	15
1.020-1/83.1-2-09	СЕТКА / С1... С3 /	16
1.020-1/83.1-2-10	СЕТКА / С4... С7 /	17
1.020-1/83.1-2-11РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ	18

				1.020-1/83.1-2-00			
Нач. АПМ	АВДЕЕНКО			СОДЕРЖАНИЕ	Статья	Лист	Листов
/отдела/					Р		1
Гл. СПЕЦ	КШРШНЕР				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Провер.	ГУСЕВА						
Разраб.	ГОНЧАРОВА		18.04				

Выпуск I-2 серии I.020-I/83 содержит указания по применению и рабочие чертежи монолитных железобетонных фундаментов в вытрамбованных котлованах на просадочных грунтах I типа для колонн сечением 300x300 и 400x400 мм.

Особенность метода возведения фундаментов в вытрамбованных котлованах состоит в том, что котлованы под отдельные фундаменты не отрываются, а вытрамбовываются на необходимую глубину, с одновременным уплотнением грунтов вокруг и под дном котлована.

Вытрамбовывание котлованов производится падающей с высоты 4-8 м по направляющей штанге трамбовкой, имеющей форму будущего фундамента и массу 3,0-12,0 т. После вытрамбовывания и установки арматурных каркасов в котлован заливается враспор монолитный бетон.

В результате вытрамбовывания вокруг котлована образуется уплотненная зона, в пределах которой происходит повышение объемного веса скелета грунта, модуля деформации, прочностных характеристик  $\varphi$ ,  $C$ , а также полностью устраняются просадочные свойства грунта под подошвой фундаментов.

Монолитные железобетонные фундаменты запроектированы стаканного типа, пирамидальной формы, квадратные в плане с размерами нижних и верхних сторон кратными 300 мм и разработаны как одиночные неглубокого заложения с плоской подошвой. Габариты сторон нижней плоскости фундаментов на 300 мм меньше габаритов верхней плоскости.

Фундаменты размером поперку 2100x2100, 1800x1800 мм запроектированы высотой 1050 мм, а размером 1500x1500, 1200x1200 мм - высотой 900 мм. Фундаменты запроектированы из монолитного тяжелого бетона класса В15 по прочности на сжатие для колонн сечением 300x300 мм и класса В25 для колонн сечением 400x400 мм. Монолитные железобетонные фундаменты бетонируются путем заполнения вытрамбованных котлованов бетоном враспор со стенками котлованов при устройстве опалубки только под стаканную часть фундаментов.

Перед бетонированием фундаментов в вытрамбованные котлованы устанавливается проектная арматура.

В процессе заполнения вытрамбованного котлована бетоном осуществляется уплотнение бетона вибрированием.

Расположение вытрамбованных котлованов в плане для каркасных зданий принимается в соответствии с планом колонн, исходя из того, чтобы под каждую колонну вытрамбовывался отдельный котлован, а под спаренные колонны у деформационных швов котлован вытрамбовывался в два следа.

Вытрамбовывание объема грунта для бетонирования отдельных фундаментов осуществляется с отметки дна общего котлована под здание, соответствующей отметке основания пола подвала или первого этажа здания /при бесподвальных решениях/.

Монолитные железобетонные фундаменты разработаны для применения на просадочных грунтах I типа с дифференцированными величинами начальных просадочных давлений, равных:

$$P_{cl} = 0,80; 1,00; 1,20 \frac{кгс}{см^2}$$

Подбор фундаментов при проектировании зданий осуществляется с помощью разработанных в настоящем выпуске графиков несущих способностей фундаментов.

В конкретных проектах помимо подбора фундаментов по графикам несущей способности, необходимо провести расчет оснований по деформациям в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83.

Приведенные в настоящем выпуске графики несущих способностей фундаментов получены при значениях величин начальных просадочных

				I.020-I/83.I-2 - 01 ПЗ			
Нач. АПМ	Авлеенко	<i>[подпись]</i>		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	Стадия	Лист	Листов
/отдела/					Р	1	6
Гл. спец.	Киршнер	<i>[подпись]</i>			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Провер.	Гончарова	<i>[подпись]</i>					
Разраб.	Киршнер	<i>[подпись]</i>					

давлений  $P_{sl} = 0,80; 1,00; 1,20$  кгс/см<sup>2</sup> и значениях параметров уплотненных грунтов  $C_{II} = 0,3$  кгс/см<sup>2</sup>,  $\varphi_{II} = 24^\circ$ ,  $\rho_{ds} = 1650$  кг/м<sup>3</sup> при проектных размерах фундаментов и заглублении подошвы фундамента от уровня пола подвала I, I м.

При разработке конкретных проектов на площадках с грунтовыми условиями, отличающимися от указанных выше, а также при изменении геометрических размеров фундаментов и глубины их заложения должна быть произведена проверка оснований по допускаемым расчетным давлениям на уплотненный грунт под подошвой фундаментов  $/R_I/$  и по допускаемым расчетным давлениям на уплотненный грунт, определенным из условия устранения просадки грунта подстилающего слоя  $/R_2/$ .

При этом максимальная величина расчетного давления  $R_{I/2/}$  на основание фундамента в вытрамбованном котловане не должна превышать при ширине фундамента в среднем сечении:

$$b_m \leq 0,80 \text{ м} \quad -R_{I/2/} \leq 5 \text{ кгс/см}^2$$

$$b_m \geq 1,40 \text{ м} \quad -R_{I/2/} \leq 6 \text{ кгс/см}^2$$

/для промежуточных значений  $b_m$  от 0,80 до 1,40 м.  $R_{I/2/}$  определяется интерполяцией/. Указанная проверка оснований должна осуществляться по рекомендациям "Руководства по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах" М.1981 и "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений" М.1986. При изменении геометрических размеров фундаментов и действующих нагрузок, они должны быть проверены на прочность в соответствии с рекомендациями "Руководства по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий" М.1978.

Разработанные фундаменты рассчитаны и законструированы как отдельно стоящие /столбчатые/, которые не влияют один на другой как в процессе вытрамбовывания котлованов, так и при передаче полезной нагрузки от зданий на грунт.

При этом расстояние в свету поверху между фундаментами должно быть  $a_{мл} \geq 2 b_m$  /где  $b_m$  - размер стороны фундамента в среднем сечении по высоте/.

При  $a_{мл} < 2 b_m$  фундаменты должны рассматриваться как ленточные прерывистые /устраиваемые в близко расположенных один от другого котлованах с учетом взаимного влияния соседних фундаментов при вытрамбовывании котлованов и в процессе работы фундаментов с грунтами основания/.

Минимально допустимое расстояние  $b_{мл}$  в свету поверху между отдельными котлованами прерывистых и спаренных фундаментов, исходя из условия ограничения вертикальных и горизонтальных перемещений грунтов при вытрамбовывании котлованов, принимаются равным при последовательном вытрамбовывании котлованов в один этап -  $0,80 b_m$ , а при вытрамбовывании котлованов и бетонировании фундаментов в два этапа /то есть, через один фундамент/ -  $0,50 b_m$ . Для прерывистых фундаментов допускаемое давление на кровлю подстилающего слоя должно определяться с учетом взаимного влияния двух соседних фундаментов. Разработанные монолитные железобетонные фундаменты рассчитаны по прочности на продавливание и изгиб согласно приведенным в графиках усилиям и рекомендациям СНиП 2.03.01-84 и "Руководства по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий", М.1978. Расчет на продавливание выполнен как для бетонных конструкций. Стаканная часть фундаментов с габаритами верхней плоскости  $2100 \times 2100$  и  $1800 \times 1800$  мм не армируется сетками, согласно указаниям п.4.21 "Руководства по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий", М.1978.

Стаканная часть фундаментов с габаритами верхней плоскости  $1500 \times 1500$ ,  $1200 \times 1200$  мм имеет расчетное сетчатое армирование. В связи с тем, что для всех фундаментов расчетные сжимающие напряжения в

сечении в уровне торца устанавливаемой в стакан колонны менее  $0,80R_{bt}$ , а растягивающие напряжения не превышают  $0,90R_{bt}$  согласно п.5.48д СНиП 2.03.01-84, вертикальная арматура не устанавливается, а фундаменты на сжимающие вертикальные воздействия рассчитаны и запроектированы как бетонные.

Учитывая влияние динамических воздействий на близкорасположенные существующие здания и сооружения, фундаменты в вытрамбованных котлованах при массе трамбовок 3-6 т следует располагать на расстояниях не менее: 10 м - от эксплуатируемых зданий и сооружений, не имеющих деформаций, и 5 м - от неэксплуатируемых, 15 м - от зданий и сооружений, имеющих трещины в стенах, а также от инженерных коммуникаций, выполненных из чугунных и железобетонных труб. При массе трамбовки менее 3 т указанные выше расстояния могут быть уменьшены в 1,5 раза.

На начальной стадии внедрения фундаментов в вытрамбованных котлованах должны выполняться опытные работы по вытрамбовыванию котлованов и испытанию опытных фундаментов в соответствии с указаниями разделов 4 и 5 "Руководства по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах". Количество испытаний, места их расположения выбираются в зависимости от изменчивости инженерно-геологических условий застраиваемой территории, возможных конструкций и размеров фундаментов, нагрузок на них.

Количество испытаний, места расположения испытываемых фундаментов назначаются проектной организацией. Количество испытаний должно быть не менее трех на одно здание.

В проектах общественных зданий, возводимых на конструкциях серии 1.020-1/83 с фундаментами в вытрамбованных котлованах во вновь застраиваемых районах, по которым нет достаточного опыта строительства таких фундаментов, должно предусматриваться проведение систематических геодезических наблюдений за осадками фундаментов в соответствии с "Руководством по наблюдению за деформациями фундаментов зданий и сооружений", М.1975.

Объекты и состав наблюдений устанавливаются проектной организацией с включением в сметную стоимость строительства затрат на устройство реперов, марок и затрат на наблюдения за осадками в процессе строительства.

Работы, связанные с устройством фундаментов в вытрамбованных котлованах производить по специально разработанному проекту производства работ.


Вытрамбовывание котлованов производится с помощью навесного оборудования, состоящего из трамбовки, направляющей штанги или рамы, обеспечивающих падение трамбовки строго в одно и то же место, и каретки, с помощью которой трамбовка скользит по направляющей штанге.

Навесное оборудование навешивается на кран-экскаватор или трактор. Для подъема и сбрасывания трамбовки используется лебедка грузоподъемного механизма. Грузоподъемность механизма должна превышать массу трамбовки при соответствующем вылете стрелы в 1,5-2 раза.


В качестве базовых машин для навески оборудования используются механизмы, выпускаемые отечественной промышленностью: тросолебедочные тракторы С-100, экскаваторы Э-652, Э-808, Э-100II, Э-1252, Э-2500, РДК-25, ДЭК-25, а также копровое оборудование с дизельмолотами. Рабочие чертежи навесного оборудования разработаны НИИОСП им.Н.М.Герсеванова Госстроя СССР /для работы с дизельмолотами под нагрузку Э-12 тс - проект № 16800000, для работы на тракторе С-100 - проект № 19600000, для работы с экскаваторами - проект № 167000000/.

Производство работ по устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах осуществлять в соответствии с указаниями СНиП 3.02.01-83<sup>X</sup> и раздела 6 "Руководства по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах". М.1981 /в том числе и для производства работ в зимних условиях/.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОСАДОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ  $P_{ce} = 8 \text{ Т/м}^2$




НАЧАЛЬНОЕ ПРОСАДОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ  $P_{ce} = 10 \text{ Т/м}^2$



1.020-1/83.1-2-01 ПЗ

Лист  
4

НАЧАЛЬНОЕ ПРОСАДОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ  $P_{сг} = 12 \text{ Т/м}^2$



1.020-1/83.4-2-0113

Лист


5


Комплекс

23264

8

Формат А3



ЭСКЦЗ	МАРКА	РАЗМЕРЫ, ММ			КЛАСС БЕТОНА	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ		
		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	H		БЕТОН, м <sup>3</sup>	СТАЛЬ, КГ	
							НАТУР.	ПРИВЕР. К А I
	Ф 19,5.11-15Т	2100	1800	1050	В 15	3,90	26,40	37,75
	Ф 16,5.11-15Т	1800	1500	1050		2,77	18,20	26,03
	Ф 13,5.9-15Т	1500	1200	900		1,55	11,68	16,70
	Ф 10,5.9-15Т	1200	900	900		0,90	17,60	25,17
	Ф 19,5.11-25Т	2100	1800	1050	В 25	3,81	26,40	37,75
	Ф 16,5.11-25Т	1800	1500	1050		2,68	18,20	26,03
	Ф 13,5.9-25Т	1500	1200	900		1,46	25,92	37,07
	Ф 10,5.9-25Т	1200	900	900		0,81	17,60	25,17

Исч. АПМ	АВДЕЕНКО	<i>U</i>
Гл. СПЕЦ	КИРШЕНЕР	<i>K</i>
Провер.	ГУСЕВА	<i>Г</i>
Разреш.	ГОНЧАРОВА	<i>Г</i>


1.020-1/83.1-2-02НН

НОМЕНКЛАТУРА  
ЦЗДЕМШ

Стадия	Лист	Листов
Р		1
ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		

Маркировка фундаментов выполнена в соответствии с ГОСТ 23009-78. В маркировке изделий приняты буквенно-цифровые группы обозначений: первая группа - тип элемента конструкции, размер стороны его среднего сечения и высота в дециметрах. Во второй группе цифрой обозначен класс бетона по прочности на сжатие, а буква "Т" обозначает, что бетон тяжелый.

**ПРИМЕР МАРКИРОВКИ**



Номенклатура фундаментов приведена на листе I.020-I/83.I-2-02НИ. Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84 и должны выполняться по рекомендациям СНиП III-15-76. При подборе марок фундаментов, в зависимости от фактически действующих нагрузок в уровне среднего горизонтального сечения фундаментов, и начального просадочного давления, следует пользоваться графиками несущих способностей монолитных фундаментов на л.4+6 I.020-I/83.I-2-01ПЗ. Фундаменты должны изготавливаться из монолитного тяжелого бетона класса В15, В25 /в зависимости от сечения опирающихся колонн/ по прочности на сжатие, марки по морозостойкости F150.

ОпираНИЕ конструкций на фундаменты должно осуществляться не ранее приобретения фундаментами 70% проектной прочности в теплый период года и 90% прочности в холодный период года.

Арматурные элементы должны устанавливаться в проектное положение с обеспечением указанных в чертежах защитных слоев за счет применения специальных фиксаторов.


Арматурные элементы фундаментов должны поставляться на строительную площадку полной заводской готовности /сетки и объемные каркасы/, согласно требованиям проекта.

Изготовление арматурных изделий осуществлять с помощью контактной точечной сварки с нормируемой прочностью, согласно требований ГОСТ I4098-85 /тип сварки указан на чертежах/.


Возведение фундаментов в вытрамбованных котлованах должно осуществляться по специально разработанному проекту производства работ.

При производстве работ должны строго выполняться требования техники безопасности согласно СНиП III-4-80.

				I.020-I/83.I-2-03ТТ			
Нач.АПМ	АВДЕЕНКО	<i>[Signature]</i>		ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Стадия	Лист	Листов
/отдела/					Р		1
Гл.СПЕЦ	КЦРШНЕР	<i>[Signature]</i>			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Провер.	ГУСЕВА	<i>[Signature]</i>					
Разраб.	КЦРШНЕР	<i>[Signature]</i>					



1-1





ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	L <sub>1</sub> , мм	L <sub>2</sub> , мм	H, мм	l, мм
1.020-1/83.1-2-04	Φ19,5.И-15Т	2100	1800	1050	825
-01	Φ16,5.И-15Т	1800	1500	1050	675
-02	Φ13,5.И-15Т	1500	1200	900	525

МАРКА	ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Φ19,5.И-15Т	1	СЕТКА С4	1	1.020-1/83.1-2-10
	2	БЕТОН КЛАССА В15, М <sup>3</sup>	3,90	
Φ16,5.И-15Т	1	СЕТКА С5	1	1.020-1/83.1-2-10-01
	2	БЕТОН КЛАССА В15, М <sup>3</sup>	2,77	
Φ13,5.И-15Т	1	СЕТКА С6		1.020-1/83.1-2-10-02
	2	БЕТОН КЛАССА В15, М <sup>3</sup>	1,53	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СМ. 1.020-1/83.1-2-03ТТ

				1.020-1/83.1-2-04		
				Статус	Масса	Масштаб
				Р		
				Лист	Листов 1	
				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Исполн.	Инженер	М.И.И.				
Провер.	Инженер	Гусева	1687			
Разраб.	Инженер	Юнчарова	804-1897			



ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
1	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ		
	КП 1	1	1.020-1/83.1-2-08
2	СЕТКА С7	1	1.020-1/83.1-2-10-03
3	БЕТОН КЛАССА В 15, м <sup>3</sup>	0,90	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СМ. 1.020-1/83.1-2-08ТТ

				1.020-1/83.1-2-05			
				ФУНДАМЕНТ Ф 10,5.9-15Т	Стадия	Масса	Масштаб
					Р		1:20
				Лист		Листов 1	
				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП			



Нач. АПМ	АВДЕЕНКО	<i>[Signature]</i>	
Гл. спец.	КЦРШНЕР	<i>[Signature]</i>	
Провер.	ГУСЕВА	<i>[Signature]</i>	11.5.
Разраб.	ГОНЧАРОВА	<i>[Signature]</i>	ИТ

Копировал

23264

13

Формат А3




ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	L1, мм	L2, мм	l, мм
1.020-1/83.1-2-06	Ф19,5.11-25Т	2100	1800	775
	Ф16,5.11-25Т	1800	1500	625

МАРКА	ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Ф19,5.11-25Т	1	СЕТКА С4	1	1.020-1/83.1-2-10
	2	БЕТОН КЛАССА В25, м³	3,81	
Ф16,5.11-25Т	1	СЕТКА С5	1	1.020-1/83.1-2-10-01
	2	БЕТОН КЛАССА В25, м³	2,68	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СМ. 1.020-1/83.1-2-03ТТ

				1.020-1/83.1-2-06				
				ФУНДАМЕНТ		СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
				Ф19,5.11-25Т ; Ф16,5.11-25Т/		Р		
Исполн.	АВЛЕЕНКО	<i>[Signature]</i>				Лист	Листов 1	
Отдел						ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Гл. спец.	КИРШНЕР	<i>[Signature]</i>						
Провер.	ГУСЕВА	<i>[Signature]</i>						
Разреш.	ГОНЧАРОВА	<i>[Signature]</i>						




ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	l1, мм	l2, мм	Р, мм
1.020-1/83.1-2-07	Ф 13,5.9-25Т	1500	1200	475
	Ф 10,5.9-25Т	1200	900	325


МАРКА	ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Ф 13,5.9-25Т	1	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ		
		КП 3	1	1.020-1/83.1-2-08-02
	2	СЕТКА С6	1	1.020-1/83.1-2-10-02
	3	БЕТОН КЛАССА В 25, м <sup>3</sup>	1,46	
Ф 10,5.9-25Т	1	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ		
		КП 2	1	1.020-1/83.1-2-08-01
	2	СЕТКА С7	1	1.020-1/83.1-2-10-03
	3	БЕТОН КЛАССА В 25, м <sup>3</sup>	0,81	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ СМ. 1.020-1/83.1-2-03ТТ

				1.020-1/83.1-2-07		
				СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
				Р		
				ФУНДАМЕНТ Ф 13,5.9-25Т . Ф 10,5.9-25Т/		
Нач.АПМ	АВДЕЕНКО	<i>[Signature]</i>		ЛИСТ	Листов 1	
/отдела/						
Гл.СПЕЦ	КИРШНЕР	<i>[Signature]</i>		ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Провер.	ГУСЕВА	<i>[Signature]</i>				
Разраб.	ГОНЧАРОВА	<i>[Signature]</i>	Х.87			



ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	h, мм
1020-1/83.1-2-08	КП 1	1090
-01	КП 2	1090
-02	КП 3	1390



ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАССА, КГ
1.020-1/83.1-2-08	КП 1	1	СЕТКА С 1	3	1.020-1/83.1-2-09	11,12
		2	φ 8 А <sup>III</sup> , l = 250	8	БЕЗ ЧЕРТ.	
			0,10 КГ			
-01	КП 2	1	СЕТКА С 2	3	1.020-1/83.1-2-09-01	11,12
		2	φ 8 А <sup>III</sup> , l = 250	8	БЕЗ ЧЕРТ.	
			0,10 КГ			
-02	КП 3	1	СЕТКА С 3	3	1.020-1/83.1-2-09-02	14,24
		2	φ 8 А <sup>III</sup> , l = 250	8	БЕЗ ЧЕРТ.	
			0,10 КГ			

АРМАТУРА КЛАССА А<sup>III</sup> ПО ГОСТ 5781-82\*


				1.020-1/83.1-2-08		
				КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ /КП 1...КП 3/		
				Статус	Масса	Масштаб
				Р		
				Лист	Листов 1	
				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Исполн.	АВДЕЕНКО					
Отдел						
Гл. спец.	КИРШЕНЕР					
Проф.	ГУСЕВА					
Разраб.	ГОНЧАРОВА					

Копировать

23264

16

Формат А3




ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	L, мм	e, мм
1.020-1/83.1-2-09	C1	1090	270
-01	C2	1090	220
-02	C3	1390	370

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАССА ЕД., КГ	МАССА СЕТКИ, КГ
1.020-1/83.1-2-09	C1	1	$\phi 8$ А-III, $e = 1090$	8	0,43	3,44
-01	C2	1	$\phi 8$ А-III, $e = 1090$	8	0,43	3,44
-02	C3	1	$\phi 8$ А-III, $e = 1390$	8	0,56	4,48

АРМАТУРА КЛАССА А-III ПО ГОСТ 5781-82\*

				1.020-1/83.1-2-09				
				СЕТКА /C1...C3/		СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
						Р		
Нач. АПМ	АВЛЕЕНКО	<i>[Signature]</i>				ЛИСТ	ЛИСТОВ 1	
/отдела/						ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Гл. СПЕЦ	КЦРШНЕР	<i>[Signature]</i>						
Провер.	ГУСЕВА	<i>[Signature]</i>	11.87					
Разраб.	ГОНЧАРОВА	<i>[Signature]</i>	10.87					



ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	L, MM
1.020-1/83.1-2-10	C 4	1780
-01	C 5	1480
-02	C 6	1180
-03	C 7	880

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	МАРКА	ПОЗ.	НАЗНАЧЕНИЕ	КОЛ	МАССА ЕД., КГ	МАССА СЕТКИ, КГ
1.020-1/83.1-2-10	C 4	1	$\Phi 10 A_{III}$ , $l = 1780$	24	1,10	26,40
-01	C 5	1	$\Phi 10 A_{III}$ , $l = 1480$	20	0,91	18,20
-02	C 6	1	$\Phi 10 A_{III}$ , $l = 1180$	16	0,73	11,68
-03	C 7	1	$\Phi 10 A_{III}$ , $l = 880$	12	0,54	6,48

АРМАТУРА КЛАССА  $A_{III}$  ПО ГОСТ 5781-82\*

				1.020-1/83.1-2-10		
				СЕТКА / C 4...C 7 /		Р
						ЛИСТ 1
				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Исполн.	Л. АВДЕЕНКО					
Провер.	К. РИДНЕР					
Провер.	ГУСЕВА		174			
Разраб.	ГОНЧАРОВА		174			

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ						
	АРМАТУРА КЛАССА					ВСЕГО, КГ	
	А-III						
	ГОСТ 5781-82*						
Ø10	Ø8				Итого		
Ф 19,5.11-15Т	26,40	—				26,40	26,40
Ф 16,5.11-15Т	18,20	—				18,20	18,20
Ф 13,5.9-15Т	11,68	—				11,68	11,68
Ф 10,5.9-15Т	6,48	11,12				17,60	17,60
Ф 19,5.11-25Т	26,40	—				26,40	26,40
Ф 16,5.11-25Т	18,20	—				18,20	18,20
Ф 13,5.9-25Т	11,68	14,24				25,92	25,92
Ф 10,5.9-25Т	6,48	11,12				17,60	17,60

				1.020-1/83. 1-2-11РС			
Нач.АПМ	АВДЕЕНКО	<i>[Signature]</i>		ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ	Стация	Лист	Листов
Отдела/					Р		1
Гл.СПЕЦ	КИРШНЕР	<i>[Signature]</i>			ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
Провер.	ГОНЧАРОВА	<i>[Signature]</i>					
Разраб.	ХОРОШЕВА	<i>[Signature]</i>					

Копирован

23264

(19)

Формат А3

*Фудушова, 25.08.83*